

BESKRIVELSESEKSEMPEL Steinbelegg

Steinbelegg med naturstein og herdeplast bindemiddel
på utvendige asfalt- eller betongdekker

B.03 – 08.07

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
		<p><u>Underlag:</u></p> <p>Maskinutlagt asfalt eller betong.</p> <p>Maskinutlagt asfalt skal være av kvalitet Agb 8, i minimum tykkelse 25-30 mm. Det forutsettes at fundamentet under asfalt er stabilt og at det er tilfredsstillende drenering.</p> <p><u>Forbehandling:</u></p> <p>ALT A) ASFALT Overflatesmuss og forurensninger i støpeasfalt eller asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig høytrykksspyling. Deretter koster overflaten ren.</p> <p>Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA (Hot Compressed Air) metoden.</p> <p>Dersom asfalten er infisert med store mengder olje eller diesel, må de infiserte områdene fjernes.</p> <p>Gammel asfalt må undersøkes nøye for sjekk av sprekkdannelse og avmagring. Ved sterk erodert asfalt som har tykkelse under 25 mm anbefales re-asfaltering.</p> <p>ALT B) BETONG Betongoverflaten forbehandles med sliping eller blastring. Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA (Hot Compressed Air).</p> <p><u>Sparkling:</u></p> <p>Normalt kan belegget i seg selv benyttes til avretting og til å fylle åpen overflatestruktur.</p> <p>Betong sparkles med epoxy sparkel.</p> <p><u>Priming:</u></p> <p>Primer er ikke nødvendig for asfalt.</p> <p>For betong, primes det med epoxy primer Barrikade EP-PB, forbruk 0,3 kg/m².</p> <p>Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 95% (maksimum 4-5 vekt % restfukt), og inneha en temperatur på minimum 5°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet.</p>				

Steinbelegg:

Før utførelse av arbeider skal asfalten være tørr i overflaten og inneha en temperatur på minimum 5°C.

Det skal benyttes et løsemiddelfritt, fleksibelt herdeplast bindemiddel av type:

Barrikade Steinbelegg

Leverandør:

StoCretec Flooring AS AS
Værftsgt. 7A
1510 Moss

Steinbelegg:

Barrikade Steinbelegg påføres underlaget i tykkelser fra 12-18 mm.

Forbruk bindemiddel:

Avhengig av steinmateriale og tykkelse,
1,3 - 2,1 kg/m².

Forbruk stein:

Avhengig av steinmateriale og tykkelse,
19 - 29 kg/m².

Komponent A og B av bindemiddel blandes sammen med drill.

Bindemiddel og stein blandes i en stor sirkulær tvangsblender til en homogen mørtel.

Belegget installeres med stiftrake eller leggekasse, glettes med stålbrett.

Belegget må ikke utsettes for regn de første 3-4 timer etter utlegging.