

BESKRIVELSESEKSEMPEL Steindekke Trafikk

Steinbelegg med naturstein og acryl bindemiddel
på utvendige asfalt-/bitumendekker

Underlag: Maskinutlagt asfalt min. Agb 8/Ag 8 eller betong.

B.01 – 01.15

Post	Kode	Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
		<p>Maskinutlagt asfalt skal være av kvalitet Agb 8 / Ag 8, i minimum tykkelse 25-30 mm. Det forutsettes at fundamentet under asfalt er stabilt og at det er tilfredsstillende drenering.</p> <p>Forbehandling:</p> <p>ALT A) ASFALT Overflatesmuss og forurensninger i støpeasfalt eller asfaltoverflaten fjernes ved hjelp av grundig høytrykksspyling. Deretter koster overflaten ren.</p> <p>Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA- (Hot Compressed Air) metoden.</p> <p>Dersom asfalten er infisert med store mengder olje eller diesel, må de infiserte områdene fjernes.</p> <p>Gammel asfalt må undersøkes nøye for sjekk av sprekkdannelse og avmagring. Ved for ru overflate må denne sparkles. Ved sterk erodert asfalt anbefales re-asfaltering.</p> <p>ALT B) BETONG Betongoverflaten forbehandles med sliping eller blastring. Dersom overflaten er oljet og "fet" anbefales bruk av HCA (Hot Compressed Air).</p> <p>Sparkling: Asfalt med en åpen overflatestruktur eller oppsprukken asfalt sparkles med Barrikade Steindekke Trafikk iblandet ufarget kvarts 0,3-0,7 mm. Forbruk avhengig av underlaget.</p> <p>Betong sparkles med den samme massen.</p> <p>Priming: Primer er ikke nødvendig for asfalt.</p> <p>For betong, primes det med epoxy primer Barrikade EP-PB, forbruk 0,3 kg/m².</p> <p>Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 95% (maksimum 4-5 vekt % restfukt), og inneha en temperatur på minimum 5°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet.</p>				

Steindekke Trafikk belegg:

Før utførelse av arbeider skal asfalten være tørr i overflaten og inneha en temperatur på minimum 5°C.

Det skal benyttes et løsemiddelfritt, fleksibelt acryl bindemiddel av type:

Barrikade Steindekke Trafikk

Leverandør:

StoCretec Flooring AS
Værftsgt. 7A
1510 Moss

Steindekk Trafikk belegg:

Barrikade Steindekke Trafikk bindemiddel legges ut med tannet sparkel eller avstandsrive.

Forbruk bindemiddel:

Avhengig av steinmaterialets størrelse og ønsket tykkelse standard for 3 mm system 2,5 kg/m²

Forbruk stein:

Avhengig av steinbeleggets tykkelse og steinens størrelse, standard for 3 mm system 7 kg/m²

Belegget avstrøs til metning med steinmateriale. Overskuddsmateriale fjernes med kost når belegget har herdet. Belegget koster jevnlig de første ukene for å fjerne løs stein.

Belegget må ikke utsettes for regn den første timen etter utlegging.

Topplag med bindemiddel (eventuelt)

Dersom det er ønskelig med en glattere overflate påføres 1kg/m² med bindemiddel som topplag